

С М Е Т А

Монтаж сети эл.освещения, розеточной эл.сети и слаботочных линий. Загородный дом.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость **180 405,86 руб.**

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Коэффициенты		ВСЕГО в базисных ценах, руб.	Коэфф. пере-счета и нормы НР и СП	ВСЕГО в текущих (прогнозных) ценах, руб.
						попра-вочные	средне-годовой			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел Строительные работы (руб.)										
1	6.69-29-7	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ДЕРЕВЯННОМ ОСНОВАНИИ	100 шт.	0,26						
		ЗП			126,33		1,047	34,39	7,82	268,93
		ЭМ			15,58		1,047	4,24	2,34	9,92
		в т.ч. ЗПМ			0,88		1,047	(0,24)	7,82	(1,87)
		НР от ЗП	%	91				31,29	84	225,90
		СП от ЗП	%	70				24,07	57	153,29
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,42	193	3,61
		ЗТР	чел-ч	10,09			1,047	2,75		
								94,42		661,65
		Итого						94,42		661,65
Раздел Электромонтажные работы (руб.)										
1	4.8-170-2	ПРОКЛАДКА ТРУБЫ СТАЛЬНОЙ ДИАМЕТРОМ 32 ММ (ПАТРУБКИ)	100 м	0,008						
		ЗП			445,11		1,047	3,73	7,82	29,15
		ЭМ			412,79		1,047	3,46	3,61	12,48
		в т.ч. ЗПМ			34,56		1,047	(0,29)	7,82	(2,26)
		МР			144,2		1	1,15	4,06	4,68
		НР от ЗП	%	112				4,17	103	30,02
		СП от ЗП	%	70				2,61	57	16,62
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,51	193	4,36
		ЗТР	чел-ч	36,1			1,047	0,3		
								15,63		97,31
2	4.8-170-1	ПРОКЛАДКА ТРУБЫ СТАЛЬНОЙ ДИАМЕТРОМ 20 ММ (ПАТРУБКИ)	100 м	0,044						
		ЗП			330,44		1,047	15,22	7,82	119,04
		ЭМ			284,88		1,047	13,12	3,9	51,18
		в т.ч. ЗПМ			23,75		1,047	(1,09)	7,82	(8,56)
		МР			119		1	5,24	4,06	21,26
		НР от ЗП	%	112				17,05	103	122,61
		СП от ЗП	%	70				10,66	57	67,85
		НР и СП от ЗПМ	%	175				1,92	193	16,52
		ЗТР	чел-ч	26,8			1,047	1,23		
								63,20		398,46
3	4.8-280-2	ПРОКЛАДКА ПЛАСТИКОВОГО КАБЕЛЬ-КАНАЛА	100 м	1,94						
		ЗП			491,35		1,047	998,02	7,82	7804,52
		ЭМ			29,47		1,047	59,86	3,9	233,45
		в т.ч. ЗПМ			3,94		1,047	(8,00)	7,82	(62,58)
		МР			1844,59		1	3578,51	1,8	6441,31
		НР от ЗП	%	112				1117,78	103	8038,66
		СП от ЗП	%	70				698,61	57	4448,58
		НР и СП от ЗПМ	%	175				14,00	193	120,78
		ЗТР	чел-ч	40,67			1,047	82,61		
								6466,79		27087,30
4	4.8-78-1	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ В КОРОБЕ	100 м	4,5						
		ЗП			156,59		1,067	751,87	7,82	5879,60
		ЭМ			828,39		1,067	3977,51	3,41	13563,32
		в т.ч. ЗПМ			158,47		1,067	(760,89)	7,82	(5950,19)
		МР			168		1,081	817,24	4,06	3317,98
		НР от ЗП	%	112				842,09	103	6055,99
		СП от ЗП	%	70				526,31	57	3351,37
		НР и СП от ЗПМ	%	175				1331,56	193	11483,87
		ЗТР	чел-ч	12,7			1,067	60,98		
								8246,58		43652,13
5	4.10-118-12	МОНТАЖ КОРОБКИ РАСПАЕЧНОЙ	100 шт.	0,1						
		ЗП			278,64		1,047	29,17	7,82	228,14
		МР			280		1	28,00	4,06	113,68
		НР от ЗП	%	112				32,67	103	234,98
		СП от ЗП	%	70				20,42	57	130,04
		ЗТР	чел-ч	24			1,047	2,51		
								110,27		706,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	4.8-243-9	МОНТАЖ РОЗЕТКИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	100 шт.	0,27						
		ЗП			455		1,047	128,62	7,82	1005,84
		ЭМ			2,71		1,047	0,77	5,84	4,47
		в т.ч. ЗПМ			0,63		1,047	(0,18)	7,82	(1,39)
		МР			27,86		1	7,52	4,06	30,54
		НР от ЗП	%	112				144,06	103	1036,02
		СП от ЗП	%	70				90,04	57	573,33
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,31	193	2,68
		ЗТР	чел-ч	35			1,047	9,89		
								371,32		2652,88
7	4.8-217-6	МОНТАЖ РАЗЪЕМА ШТЕПСЕЛЬНОГО	шт.	1						
		ЗП			37,86		1,047	39,64	7,82	309,98
		ЭМ			2,4		1,047	2,51	3,81	9,57
		в т.ч. ЗПМ			0,16		1,047	(0,17)	7,82	(1,31)
		МР			14,91		1	14,91	4,06	60,53
		НР от ЗП	%	112				44,40	103	319,28
		СП от ЗП	%	70				27,75	57	176,69
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,29	193	2,53
		ЗТР	чел-ч	3			1,047	3,14		
								129,50		878,58
8	4.8-243-2	МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ОДНОКЛАВИШНОГО СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	100 шт.	0,04						
		ЗП			390		1,047	16,33	7,82	127,73
		ЭМ			2,71		1,047	0,11	5,84	0,66
		в т.ч. ЗПМ			0,63		1,047	(0,03)	7,82	(0,21)
		МР			7,56		1	0,30	4,06	1,23
		НР от ЗП	%	112				18,29	103	131,56
		СП от ЗП	%	70				11,43	57	72,81
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,05	193	0,41
		ЗТР	чел-ч	30			1,047	1,26		
								46,52		334,40
9	4.8-243-5	МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ДВУХКЛАВИШНОГО СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	100 шт.	0,07						
		ЗП			391,43		1,047	28,69	7,82	224,34
		ЭМ			2,71		1,047	0,20	5,84	1,16
		в т.ч. ЗПМ			0,63		1,047	(0,05)	7,82	(0,36)
		МР			7,56		1	0,53	4,06	2,15
		НР от ЗП	%	112				32,13	103	231,07
		СП от ЗП	%	70				20,08	57	127,87
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,08	193	0,69
		ЗТР	чел-ч	30,11			1,047	2,21		
								81,71		587,28
10	4.8-245-6	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ, ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ: ОДНОЛАМПОВЫЙ	100 шт.	0,08						
		ЗП			998,4		1,047	83,63	7,82	653,96
		ЭМ			157,93		1,047	13,23	6,18	81,75
		в т.ч. ЗПМ			26,78		1,047	(2,24)	7,82	(17,54)
		МР			373,1		1	29,85	4,06	121,18
		НР от ЗП	%	112				93,66	103	673,58
		СП от ЗП	%	70				58,54	57	372,76
		НР и СП от ЗПМ	%	175				3,93	193	33,85
		ЗТР	чел-ч	76,8			1,047	6,43		
								282,83		1937,08
11	4.8-83-13	МОНТАЖ КРЮЧКА ДЛЯ ЛЮСТР	100 шт.	0,09						
		ЗП			191,11		1,087	18,70	7,82	146,20
		ЭМ			286,01		1,087	27,98	3,81	106,61
		в т.ч. ЗПМ			20,55		1,087	(2,01)	7,82	(15,72)
		МР			300,3		1	27,03	4,06	109,73
		НР от ЗП	%	112				20,94	103	150,59
		СП от ЗП	%	70				13,09	57	83,33
		НР и СП от ЗПМ	%	175				3,52	193	30,34
		ЗТР	чел-ч	15,5			1,087	1,52		
								111,25		626,80
12	4.8-245-11	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ, ЛЮСТРЫ И ПОДВЕСЫ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП: ДО 5	шт.	9						
		ЗП			13,78		1,047	129,85	7,82	1015,42
		ЭМ			1,52		1,047	14,32	4,62	66,17
		в т.ч. ЗПМ			0,2		1,047	(1,88)	7,82	(14,74)
		МР			3,78		1	34,02	4,06	138,12
		НР от ЗП	%	112				145,43	103	1045,88
		СП от ЗП	%	70				90,89	57	578,79
		НР и СП от ЗПМ	%	175				3,30	193	28,45
		ЗТР	чел-ч	1,06			1,047	9,99		
								417,82		2872,83
13	4.8-240-4	МОНТАЖ БОКСА НА 24 ГРУППЫ	шт.	1						
		ЗП			26,78		1,047	28,04	7,82	219,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ			63,58		1,047	66,57	4,1	272,93
		в т.ч. ЗПМ			9,9		1,047	(10,37)	7,82	(81,06)
		МР			9,17		1	9,17	4,06	37,23
		НР от ЗП	%	112				31,40	103	225,84
		СП от ЗП	%	70				19,63	57	124,98
		НР и СП от ЗПМ	%	175				18,14	193	156,45
		ЗТР	чел-ч	2,06			1,047	2,16		
								172,95		1036,69
14	4.8-218-1	МОНТАЖ ДИФФ. АВТОМАТА НА ТОК ДО 25 А	шт.	6						
		ЗП			16,74		1,047	105,16	7,82	822,36
		ЭМ			4,93		1,047	30,97	3,81	118,00
		в т.ч. ЗПМ			0,33		1,047	(2,07)	7,82	(16,21)
		МР			15,47		1	92,82	4,06	376,85
		НР от ЗП	%	112				117,78	103	847,03
		СП от ЗП	%	70				73,61	57	468,75
		НР и СП от ЗПМ	%	175				3,63	193	31,29
		ЗТР	чел-ч	1,34			1,047	8,42		
								423,97		2664,28
15	4.8-218-2	МОНТАЖ ДИФФ. АВТОМАТА НА ТОК ДО 100 А	шт.	1						
		ЗП			24,98		1,047	26,15	7,82	204,52
		ЭМ			5,29		1,047	5,54	3,9	21,60
		в т.ч. ЗПМ			0,39		1,047	(0,41)	7,82	(3,19)
		МР			29,26		1	29,26	4,06	118,80
		НР от ЗП	%	112				29,29	103	210,66
		СП от ЗП	%	70				18,31	57	116,58
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,71	193	6,16
		ЗТР	чел-ч	2			1,047	2,09		
								109,27		678,32
16	4.8-218-1	МОНТАЖ АВТОМАТА НА ТОК ДО 25 А	шт.	3						
		ЗП			16,74		1,047	52,58	7,82	411,18
		ЭМ			4,93		1,047	15,49	3,81	59,00
		в т.ч. ЗПМ			0,33		1,047	(1,04)	7,82	(8,11)
		МР			15,47		1	46,41	4,06	188,42
		НР от ЗП	%	112				58,89	103	423,52
		СП от ЗП	%	70				36,81	57	234,37
		НР и СП от ЗПМ	%	175				1,81	193	15,65
		ЗТР	чел-ч	1,34			1,047	4,21		
								211,99		1332,14
17	4.8-83-13	МОНТАЖ БЛОКА ШИН	100 шт.	0,01						
		ЗП			191,11		1,087	2,08	7,82	16,24
		ЭМ			286,01		1,087	3,11	3,81	11,85
		в т.ч. ЗПМ			20,55		1,087	(0,22)	7,82	(1,75)
		МР			300,3		1	3,00	4,06	12,19
		НР от ЗП	%	112				2,33	103	16,73
		СП от ЗП	%	70				1,45	57	9,26
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,39	193	3,38
		ЗТР	чел-ч	15,5			1,087	0,17		
								12,36		69,65
18	4.8-168-1	МОНТАЖ ПЕРЕМЫЧЕК ПРОВОДОМ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2	100 м	0,122						
		ЗП			406,89		1,047	51,97	7,82	406,43
		ЭМ			263,23		1,047	33,62	4	134,49
		в т.ч. ЗПМ			19,33		1,047	(2,47)	7,82	(19,31)
		МР			15,47		1	1,89	4,06	7,66
		НР от ЗП	%	112				58,21	103	418,62
		СП от ЗП	%	70				36,38	57	231,67
		НР и СП от ЗПМ	%	175				4,32	193	37,27
		ЗТР	чел-ч	33			1,047	4,22		
								186,39		1236,14
19	4.8-89-14	МОНТАЖ ЗАДЕЛКИ КОНЦЕВОЙ СУХОЙ ДЛЯ КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ ДО 35 ММ2	шт.	9						
		ЗП			14,18		1,047	133,62	7,82	1044,89
		МР			4,34		1	39,06	4,06	158,58
		НР от ЗП	%	112				149,65	103	1076,24
		СП от ЗП	%	70				93,53	57	595,59
		ЗТР	чел-ч	1,15			1,047	10,84		
								415,86		2875,30
20	4.8-257-1	МОНТАЖ ВЕНТИЛЯТОРА ВЫТЯЖНОГО	шт.	2						
		ЗП			25,61		1,047	53,63	7,82	419,37
		ЭМ			6,52		1,047	13,65	5,84	79,73
		в т.ч. ЗПМ			1,51		1,047	(3,16)	7,82	(24,73)
		МР			1,96		1	3,92	4,06	15,92
		НР от ЗП	%	112				60,06	103	431,95
		СП от ЗП	%	70				37,54	57	239,04
		НР и СП от ЗПМ	%	175				5,53	193	47,73
		ЗТР	чел-ч	1,97			1,047	4,13		
								174,34		1233,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	4.8-241-1	РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ, КАБЕЛИ И ПРОВОДА СЕЧЕНИЕ ДО 10 ММ2	100 жил	0,16						
		ЗП			200,85		1,047	33,65	7,82	263,11
		ЭМ			12,7		1,047	2,13	5,84	12,42
		в т.ч. ЗПМ			2,95		1,047	(0,49)	7,82	(3,86)
		МР			63,7		1	10,19	4,06	41,38
		НР от ЗП	%	112				37,68	103	271,00
		СП от ЗП	%	70				23,55	57	149,97
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,86	193	7,45
		ЗТР	чел-ч	15,45			1,047	2,59		
								108,06		745,33
22	4.8-76-2	ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЗАЖИМАМ ЖИЛ ПРОВОДОВ ИЛИ КАБЕЛЕЙ, ПРОВОД ИЛИ КАБЕЛЬ, СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2	100 шт.	0,11						
		ЗП			160,29		1,067	18,81	7,82	147,12
		МР			1,4		1,081	0,17	4,06	0,68
		НР от ЗП	%	112				21,07	103	151,53
		СП от ЗП	%	70				13,17	57	83,86
		ЗТР	чел-ч	13			1,067	1,53		
								53,22		383,19
23	4.8-237-1	МОНТАЖ КОРОБКИ РАСПАЕЧНОЙ ПЛГ	шт.	1						
		ЗП			36,99		1,047	38,73	7,82	302,86
		ЭМ			9,49		1,047	9,94	3,81	37,86
		в т.ч. ЗПМ			0,61		1,047	(0,64)	7,82	(4,99)
		МР			20,44		1	20,44	4,06	82,99
		НР от ЗП	%	112				43,38	103	311,95
		СП от ЗП	%	70				27,11	57	172,63
		НР и СП от ЗПМ	%	175				1,12	193	9,63
		ЗТР	чел-ч	3			1,047	3,14		
								140,71		917,92
24	4.8-243-10	МОНТАЖ РАЗВЕТВИТЕЛЯ TV	100 шт.	0,01						
		ЗП			910		1,047	9,53	7,82	74,51
		ЭМ			182,91		1,047	1,92	3,81	7,30
		в т.ч. ЗПМ			12,88		1,047	(0,13)	7,82	(1,05)
		МР			87,5		1	0,87	4,06	3,55
		НР от ЗП	%	112				10,67	103	76,75
		СП от ЗП	%	70				6,67	57	42,47
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,23	193	2,03
		ЗТР	чел-ч	70			1,047	0,73		
								29,89		206,61
		Итого						18382,42		95211,18
										Раздел Пусконаладочные работы (руб.)
1	5.1-152-1	ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И ЗАЗЕМЛЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ	точка	30						
		ЗП			2,16		1	64,80	7,82	506,74
		НР от ЗП	%	0				0,00	78	395,26
		СП от ЗП	%	0				0,00	57	288,84
		ЗТР	чел-ч	0,15			1	4,5		
								64,80		1190,84
2	5.1-154-1	ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ "ФАЗА-НУЛЬ"	токоприе мн	10						
		ЗП			14,39		1	143,90	7,82	1125,30
		НР от ЗП	%	0				0,00	78	877,73
		СП от ЗП	%	0				0,00	57	641,42
		ЗТР	чел-ч	1			1	10		
								143,90		2644,45
3	5.1-162-1	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГОММЕТРОМ	измерение	60						
		ЗП			5,18		1	310,80	7,82	2430,46
		НР от ЗП	%	0				0,00	78	1895,76
		СП от ЗП	%	0				0,00	57	1385,36
		ЗТР	чел-ч	0,36			1	21,6		
								310,80		5711,58
		Итого						519,50		9546,87
										Раздел Материалы (руб.)
1	ЦЕНА ПОСТ. Т1337. Труба электросварная 32мм черная Двн=29 мм		м	1						
		МР			96,89		1	96,89	1	96,89
								96,89		96,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	---	T1335. Труба электросварная 20мм черная Двн=17 мм МР		М	5	62,29		1	311,45	1	311,45
									311,45		311,45
3	---	Д7077. Короб D 1005-8802 "светлое дерево" 40x40мм 1 канал МР		М	30	126,89		1	3806,70	1	3806,70
									3806,70		3806,70
4	---	Д7060. Короб D 1004-8802 "светлое дерево" 40x20мм 1 канал МР		М	24	79,63		1	1911,12	1	1911,12
									1911,12		1911,12
5	---	Д7040. Короб D 1009-8802 "светлое дерево" 25x20мм 1 канал МР		М	20	66,1		1	1322,00	1	1322,00
									1322,00		1322,00
6	---	Д7020. Короб D 1010-8802 "светлое дерево" 18x13мм 1 канал МР		М	70	40,37		1	2825,90	1	2825,90
									2825,90		2825,90
7	---	Д7000. Короб D 1001-8802 "светлое дерево" 15x10мм 1 канал МР		М	50	34,9		1	1745,00	1	1745,00
									1745,00		1745,00
8	---	П2909. Кабель NYM 3x6,0 кв.мм МР		М	15	88,66		1	1329,90	1	1329,90
									1329,90		1329,90
9	---	П2906. Кабель NYM 3x1,5 кв.мм МР		М	120	26,88		1	3225,60	1	3225,60
									3225,60		3225,60
10	---	П2907. Кабель NYM 3x2,5 кв.мм МР		М	215	41,38		1	8896,70	1	8896,70
									8896,70		8896,70
11	---	П2072. Кабель SAT 703 коаксиальный для спутникового ТВ Кэкр.=80 дБ МР		М	100	19,61		1	1961,00	1	1961,00
									1961,00		1961,00
12	---	К1643. Коробка PE12 008 распаечная пластиковая с сальниками 85x85x40мм МР		ШТ	10	36,12		1	361,20	1	361,20
									361,20		361,20
13	---	Ю3671. Коробка MIMOZA 10090 установочная 1 пост о/п "дуб" МР		ШТ	38	43,05		1	1635,90	1	1635,90
									1635,90		1635,90
14	---	Ю3659. Розетка MIMOZA 24208 "евр" с/п "дуб" МР		ШТ	18	102,85		1	1851,30	1	1851,30
									1851,30		1851,30
15	---	Ю3663. Розетка MIMOZA 24207 TV универсальная с/п "дуб" МР		ШТ	5	102,85		1	514,25	1	514,25
									514,25		514,25
16	---	Ю3660. Розетка MIMOZA 24209 "евр" с крышкой с/п "дуб" МР		ШТ	4	118,9		1	475,60	1	475,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								475,60		475,60
17	---	Ю3668. Рамка-3 Мимоза 24213 горизонтальная "дуб" МР	ШТ	4	91,83		1	367,32	1	367,32
								367,32		367,32
18	---	Ю3666. Рамка-2 Мимоза 24212 горизонтальная "дуб" МР	ШТ	4	68,52		1	274,08	1	274,08
								274,08		274,08
19	---	Р4298. Соединитель РА32- 002/В32-001 (РШ/ВШ) электрический 2Р+Е о/п белый МР	ШТ	1	144,15		1	144,15	1	144,15
								144,15		144,15
20	---	Ю3650. Выключатель Мимоза 24201 1кл. с/п "дуб" МР	ШТ	4	90,11		1	360,44	1	360,44
								360,44		360,44
21	---	Ю3654. Выключатель Мимоза 24203 2кл. с/п "дуб" МР	ШТ	7	104,64		1	732,48	1	732,48
								732,48		732,48
22	---	Г0465. Шуруп с полукольцом 02688 с покрытием 6х70мм МР	ШТ	9	5,73		1	51,57	1	51,57
								51,57		51,57
23	---	Е2633. Бокс 12754 навесной 24 модуля прозрачная дверь без клеммника 12494 IP65 МР	ШТ	1	1450,62		1	1450,62	1	1450,62
								1450,62		1450,62
24	---	Э1604. Шина ноль 12494 на 22 присоединения 80А для боксов 12734 12736 12754 МР	ШТ	2	445,97		1	891,94	1	891,94
								891,94		891,94
25	---	Б2570. Замок 12866 с ключом для боксов Polycarbonate Euroра МР	ШТ	1	226,21		1	226,21	1	226,21
								226,21		226,21
26	---	Б2525. Кронштейн 12858 пластмассовый для крепления боксов на стену комплект 4шт МР	КОМПЛ	1	46,37		1	46,37	1	46,37
								46,37		46,37
27	---	А1982. Дифф. автомат DS941 (тип АС) 16А-30мА 230В 1Р+N 4,5кА ELCDS941 С16 30МА МР	ШТ	6	1618,86		1	9713,16	1	9713,16
								9713,16		9713,16
28	---	А1985. Дифф. автомат DS941 (тип АС) 32А-30мА 230В 1Р+N 4,5кА ELCDS941 С32 30МА МР	ШТ	1	1591,1		1	1591,10	1	1591,10
								1591,10		1591,10
29	---	К6109. Автоматический выключатель S201 С10А/1п/ 6,0кА на Din-рейку STOS201 С10 МР	ШТ	2	142,41		1	284,82	1	284,82
								284,82		284,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	---	К6111. Автоматический выключатель S201 C16A/1п/ 6,0кА на Din-рейку STOS201 C16 МР	ШТ	1	142,41		1	142,41	1	142,41
								142,41		142,41
31	---	Э2066. Блок шин 04884 4 полюса 100А 4 шины по 7 присоединений МР	ШТ	1	470,92		1	470,92	1	470,92
								470,92		470,92
32	---	П1145. Провод ПВЗ 10,0 кв.мм черный МР	М	5	40,86		1	204,30	1	204,30
								204,30		204,30
33	---	П1136. Провод ПВЗ 6,0 кв.мм белый МР	М	8	23,47		1	187,76	1	187,76
								187,76		187,76
34	---	Г8114. Наконечник ВМ 00611 медный 6мм2 втулочный изолированный на 1 провод МР	ШТ	36	2,08		1	74,88	1	74,88
								74,88		74,88
35	---	Г8116. Наконечник ВМ 00613 медный 10мм2 втулочный изолированный на 1 провод МР	ШТ	10	2,75		1	27,50	1	27,50
								27,50		27,50
36	---	К0885. Коробка 1SL0858A00 пластиковая 310x240x110мм МР	ШТ	1	659,29		1	659,29	1	659,29
								659,29		659,29
37	---	Н5471. F штекер TV F113-55 накрутка на кабель D каб.=6,6мм МР	ШТ	6	5,76		1	34,56	1	34,56
								34,56		34,56
38	---	Р4187. Разветвитель 73983 TV сигнала 1 вход 6 выходов под F-штекер 2150МГц МР	ШТ	1	832,99		1	832,99	1	832,99
								832,99		832,99
Итого								51039,38		51039,38
скидка 7%										3572,76
ИТОГО со скидкой										47466,62
ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ										152886,32
НДС-18%										27519,54
ИТОГО с НДС										180405,86

Составил: _____ [должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил: _____ [должность,подпись(инициалы,фамилия)]