

С М Е Т А

Монтаж сети электроосвещения. Складские помещения.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 560100,23 руб.
Договор № от

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Коэффициенты		ВСЕГО в базисных ценах, руб.	Кoeff. пере-счета и нормы НР и СП	ВСЕГО в текущих (прогнозных) ценах, руб.
						попра-вочные	зимних удоро-жаний			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел Строительные работы (руб.)

1	6.69-24-9		<i>100</i>							
		СВЕРЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ	<i>отверсти</i>							
		ЗП	<i>й</i>	0,2	122,98 *1,15	1,047		29,62	7,82	231,59
		ЭМ			17,49 *1,15	1,047		4,21	2,34	9,86
		в т.ч. ЗПМ			0,99 *1,15	1,047		(0,24)	7,82	(1,86)
		НР от ЗП	%	91				26,95	84	194,54
		СП от ЗП	%	70				20,73	57	132,01
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,42	193	3,59
		ЗТР	чел-ч	11	*1,15	1,047		2,65		
								81,93		571,59
2	3.8-28-1	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ТУРЫ	<i>100 м2</i>	0,06						
		ЗП			858,06 *1,15	1,047		61,99	7,82	484,75
		ЭМ			20,1 *1,15	1,047		1,45	5,79	8,41
		в т.ч. ЗПМ			4,75 *1,15	1,047		(0,34)	7,82	(2,68)
		МР			14,63	1		0,88	2,41	2,12
		НР от ЗП	%	105				65,09	97	470,21
		СП от ЗП	%	77				47,73	57	276,31
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,60	193	5,17
		ЗТР	чел-ч	75,8	*1,15	1,047		5,48		
								177,74		1246,97
		Итого по разделу						259,66		1818,56

Раздел Электромонтажные работы (руб.)

1	4.8-172-1	ПРОКЛАДКА ТРУБЫ ПВХ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	<i>100 м</i>	4,05						
		ЗП			255,23 *1,15	1,047		1244,60	7,82	9732,80
		ЭМ			116,22 *1,15	1,047		566,74	3,6	2040,25
		в т.ч. ЗПМ			8,59 *1,15	1,047		(41,89)	7,82	(327,57)
		МР			119	1		481,95	4,06	1956,72
		НР от ЗП	%	112				1393,96	103	10024,78
		СП от ЗП	%	70				871,22	57	5547,70
		НР и СП от ЗПМ	%	175				73,31	193	632,21
		ЗТР	чел-ч	20,7	*1,15	1,047		100,94		
								4631,77		29934,46
2	4.8-281-2	ПРОКЛАДКА ТРУБЫ ГОФРИРОВАННОЙ ПВХ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	<i>100 м</i>	0,5						
		ЗП			524,62 *1,15	1,047		315,83	7,82	2469,82
		ЭМ			30,73 *1,15	1,047		18,50	2,34	43,29
		в т.ч. ЗПМ			1,74 *1,15	1,047		(1,05)	7,82	(8,19)
		МР			1389,53	1		694,77	1,8	1250,58
		НР от ЗП	%	112				353,73	103	2543,91
		СП от ЗП	%	70				221,08	57	1407,80
		НР и СП от ЗПМ	%	175				1,83	193	15,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗТР	чел-ч	38,66		*1,15	1,047	23,27		
								1605,75		7731,21
3	4.8-281-3	ПРОКЛАДКА ТРУБЫ ГОФРИРОВАННОЙ ПВХ ДИАМЕТРОМ ДО 42 ММ	100 м	0,25						
		ЗП			416,06	*1,15	1,047	125,24	7,82	979,37
		ЭМ			24,37	*1,15	1,047	7,34	2,34	17,17
		в т.ч. ЗПМ			1,38	*1,15	1,047	(0,42)	7,82	(3,25)
		МР			1306,41		1	326,60	1,73	565,02
		НР от ЗП	%	112				140,27	103	1008,75
		СП от ЗП	%	70				87,67	57	558,24
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,73	193	6,27
		ЗТР	чел-ч	30,66		*1,15	1,047	9,23		
								687,84		3134,82
4	4.8-80-1	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ В ТРУБЕ	100 м	4,8						
		ЗП			131,93	*1,15	1,067	777,05	7,82	6076,50
		ЭМ			31,63	*1,15	1,067	186,30	5,7	1061,89
		в т.ч. ЗПМ			7,11	*1,15	1,067	(41,88)	7,82	(327,48)
		МР			35,14		1,081	182,33	4,06	740,28
		НР от ЗП	%	112				870,29	103	6258,80
		СП от ЗП	%	70				543,93	57	3463,61
		НР и СП от ЗПМ	%	175				73,29	193	632,04
		ЗТР	чел-ч	10,7		*1,15	1,067	63,02		
								2633,19		18233,12
5	4.8-78-1	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ	100 м	0,7						
		ЗП			156,59	*1,15	1,067	134,50	7,82	1051,79
		ЭМ			828,39	*1,15	1,067	711,53	3,41	2426,33
		в т.ч. ЗПМ			158,47	*1,15	1,067	(136,12)	7,82	(1064,42)
		МР			168		1,081	127,13	4,06	516,13
		НР от ЗП	%	112				150,64	103	1083,34
		СП от ЗП	%	70				94,15	57	599,52
		НР и СП от ЗПМ	%	175				238,20	193	2054,33
		ЗТР	чел-ч	12,7		*1,15	1,067	10,91		
								1456,15		7731,44
6	4.8-83-13	МОНТАЖ АНКЕРА	100 шт.	0,6						
		ЗП			191,11	*1,15	1,087	143,34	7,82	1120,90
		ЭМ			286,01	*1,15	1,087	214,51	3,71	795,85
		в т.ч. ЗПМ			20,55	*1,15	1,087	(15,41)	7,82	(120,53)
		МР			300,3		1	180,18	4,06	731,53
		НР от ЗП	%	112				160,54	103	1154,53
		СП от ЗП	%	70				100,34	57	638,91
		НР и СП от ЗПМ	%	175				26,97	193	232,62
		ЗТР	чел-ч	15,5		*1,15	1,087	11,63		
								825,88		4674,34
7	4.8-81-1	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ ПО ТРОСУ	100 м	2,5						
		ЗП			181,25	*1,15	1,087	566,43	7,82	4429,47
		ЭМ			1662,24	*1,15	1,087	5194,71	3,6	18700,95
		в т.ч. ЗПМ			342,86	*1,15	1,087	(1071,48)	7,82	(8378,98)
		МР			756		1	1890,00	4,06	7673,40
		НР от ЗП	%	112				634,40	103	4562,35
		СП от ЗП	%	70				396,50	57	2524,80
		НР и СП от ЗПМ	%	175				1875,09	193	16171,43
		ЗТР	чел-ч	14,7		*1,15	1,087	45,94		
								10557,13		54062,40
8	4.10-118-12	МОНТАЖ КОРОБКИ РАСПАЕЧНОЙ	100 шт.	0,52						
		ЗП			278,64		1,047	151,70	7,82	1186,32
		МР			280		1	145,60	4,06	591,14
		НР от ЗП	%	112				169,91	103	1221,91
		СП от ЗП	%	70				106,19	57	676,20
		ЗТР	чел-ч	24			1,047	13,07		
								573,40		3675,57
9	4.8-217-5	МОНТАЖ ПАКЕТНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ	шт.	7						
		ЗП			25,24	*1,15	1,047	212,73	7,82	1663,56
		ЭМ			2,4	*1,15	1,047	20,23	3,71	75,05
		в т.ч. ЗПМ			0,16	*1,15	1,047	(1,35)	7,82	(10,55)
		МР			10,85		1	75,95	4,06	308,36
		НР от ЗП	%	112				238,26	103	1713,47
		СП от ЗП	%	70				148,91	57	948,23
		НР и СП от ЗПМ	%	175				2,36	193	20,36
		ЗТР	чел-ч	2		*1,15	1,047	16,86		
								698,44		4729,03
10	4.8-243-3	МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ П/Г	100 шт.	0,02						
		ЗП			910	*1,15	1,047	21,91	7,82	171,37
		ЭМ			181,22	*1,15	1,047	4,36	3,6	15,71
		в т.ч. ЗПМ			12,49	*1,15	1,047	(0,30)	7,82	(2,35)
		МР			95,9		1	1,92	4,06	7,79
		НР от ЗП	%	112				24,54	103	176,51
		СП от ЗП	%	70				15,34	57	97,68
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,53	193	4,54
		ЗТР	чел-ч	70		*1,15	1,047	1,69		
								68,61		473,60

