

**С М Е Т А**

**Демонтаж существующей, монтаж новой сети электроосвещения, розеточной электросети и слаботочной сети.**  
**Офисное помещение.**

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

**Сметная стоимость**  
**Договор №**

**1056262,49 руб.**  
**от**

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Коэффициенты		ВСЕГО в базисных ценах, руб.	Кэфф. пере-счета и нормы НР и СП	ВСЕГО в текущих (прогнозных) ценах, руб.
						попра-вочные	зимних удоро-жений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Раздел Строительные работы (руб.)**

1	6.54-15-1	СБОРКА И РАЗБОРКА ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ	<i>м2</i>	45						
		ЗП			23,92 *1,15		1,025	1268,81	7,82	9922,07
		ЭМ			0,17 *1,15		1,025	9,02	3,9	35,17
		в т.ч. ЗПМ			0,01 *1,15		1,025	(0,53)	7,82	(4,15)
		МР			1,6		1	72,00	4,08	293,76
		НР от ЗП	%	100				1268,81	92	9128,30
		СП от ЗП	%	64				812,04	57	5655,58
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,93	193	8,01
		ЗТР	чел-ч	1,84	*1,15		1,025	97,6		
								<b>3431,60</b>		<b>25042,89</b>
2	6.69-29-7	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНОМ ОСНОВАНИИ	<i>100 шт.</i>	0,54						
		ЗП			126,33 *1,15		1,047	82,14	7,82	642,32
		ЭМ			15,58 *1,15		1,047	10,13	2,34	23,70
		в т.ч. ЗПМ			0,88 *1,15		1,047	(0,57)	7,82	(4,47)
		НР от ЗП	%	91				74,75	84	539,55
		СП от ЗП	%	70				57,50	57	366,12
		НР и СП от ЗПМ	%	175				1,00	193	8,63
		ЗТР	чел-ч	10,09	*1,15		1,047	6,56		
								<b>225,51</b>		<b>1580,32</b>
3	6.69-1-2	УСТРОЙСТВО ПРОХОДОВ В КИРПИЧНОМ ОСНОВАНИИ	<i>100 шт.</i>	0,15						
		ЗП			904,4 *1,15		1,047	163,34	7,82	1277,33
		ЭМ			1773,78 *1,15		1,047	320,36	4,1	1313,47
		в т.ч. ЗПМ			496,17 *1,15		1,047	(89,61)	7,82	(700,77)
		НР от ЗП	%	91				148,64	84	1072,96
		СП от ЗП	%	70				114,34	57	728,08
		НР и СП от ЗПМ	%	175				156,82	193	1352,49
		ЗТР	чел-ч	76	*1,15		1,047	13,73		
								<b>903,50</b>		<b>5744,33</b>
		<b>Итого по разделу</b>						<b>4560,61</b>		<b>32367,53</b>

**Раздел Электромонтажные работы (руб.)**

1	4.8-239-4	ДЕМОНТАЖ ЭЛ.ЩИТА	<i>шт.</i>	1						
		ЗП			40,17 *0,3		1,047	12,62	7,82	98,67
		ЭМ			64,98 *0,3		1,047	20,41	4,29	87,56
		в т.ч. ЗПМ			7,76 *0,3		1,047	(2,44)	7,82	(19,06)
		НР от ЗП	%	114				14,38	103	101,63
		СП от ЗП	%	67				8,45	57	56,24
		НР и СП от ЗПМ	%	175				4,27	193	36,79
		ЗТР	чел-ч	3,09	*0,3		1,047	0,97		
								<b>60,13</b>		<b>380,89</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	4.8-245-19	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ВСТРОЕННЫХ В ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК	100 шт.	0,58						
		ЗП			706,42 *0,3		1,047	128,69	7,82	1006,39
		ЭМ			27,94 *0,3		1,047	5,09	5,82	29,62
		в т.ч. ЗПМ			6,49 *0,3		1,047	(1,18)	7,82	(9,25)
		НР от ЗП	%	114				146,71	103	1036,58
		СП от ЗП	%	67				86,23	57	573,64
		НР и СП от ЗПМ	%	175				2,07	193	17,85
		ЗТР	чел-ч	54,34	*0,3		1,047	9,9		
								<b>368,79</b>		<b>2664,08</b>
3	4.8-246-2	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП: 2	100 шт.	0,01						
		ЗП			1716 *0,3		1,047	5,39	7,82	42,15
		ЭМ			208,26 *0,3		1,047	0,65	5,82	3,81
		в т.ч. ЗПМ			48,36 *0,3		1,047	(0,15)	7,82	(1,19)
		НР от ЗП	%	114				6,14	103	43,41
		СП от ЗП	%	67				3,61	57	24,03
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,27	193	2,30
		ЗТР	чел-ч	132	*0,3		1,047	0,41		
								<b>16,07</b>		<b>115,70</b>
4	4.8-246-1	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП: 1	100 шт.	0,02						
		ЗП			1651 *0,3		1,047	10,37	7,82	81,11
		ЭМ			120,22 *0,3		1,047	0,76	5,82	4,40
		в т.ч. ЗПМ			27,92 *0,3		1,047	(0,18)	7,82	(1,37)
		НР от ЗП	%	114				11,82	103	83,54
		СП от ЗП	%	67				6,95	57	46,23
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,31	193	2,64
		ЗТР	чел-ч	127	*0,3		1,047	0,8		
								<b>30,21</b>		<b>217,92</b>
5	4.8-243-9	ДЕМОНТАЖ РОЗЕТКИ С/П	100 шт.	0,72						
		ЗП			455 *0,3		1,047	102,90	7,82	804,67
		ЭМ			2,71 *0,3		1,047	0,61	5,82	3,57
		в т.ч. ЗПМ			0,63 *0,3		1,047	(0,14)	7,82	(1,11)
		НР от ЗП	%	114				117,30	103	828,81
		СП от ЗП	%	67				68,94	57	458,66
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,25	193	2,14
		ЗТР	чел-ч	35	*0,3		1,047	7,92		
								<b>290,01</b>		<b>2097,85</b>
6	4.8-243-2	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ С/П	100 шт.	0,17						
		ЗП			390 *0,3		1,047	20,82	7,82	162,85
		ЭМ			2,71 *0,3		1,047	0,14	5,82	0,84
		в т.ч. ЗПМ			0,63 *0,3		1,047	(0,03)	7,82	(0,26)
		НР от ЗП	%	114				23,74	103	167,74
		СП от ЗП	%	67				13,95	57	92,82
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,06	193	0,50
		ЗТР	чел-ч	30	*0,3		1,047	1,6		
								<b>58,72</b>		<b>424,75</b>
7	4.8-281-2	ДЕМОНТАЖ ТРУБЫ С КАБЕЛЕМ	100 м	38,11						
		ЗП			524,62 *0,3		1,047	6279,88	7,82	49108,70
		ЭМ			30,73 *0,3		1,047	367,85	2,34	860,77
		в т.ч. ЗПМ			1,74 *0,3		1,047	(20,83)	7,82	(162,88)
		НР от ЗП	%	114				7159,07	103	50581,96
		СП от ЗП	%	67				4207,52	57	27991,96
		НР и СП от ЗПМ	%	175				36,45	193	314,36
		ЗТР	чел-ч	38,66	*0,3		1,047	462,77		
								<b>18050,78</b>		<b>128857,75</b>
8	4.8-280-1	ДЕМОНТАЖ КОРОБА	100 м	1,74						
		ЗП			405,5 *0,3		1,047	221,62	7,82	1733,06
		ЭМ			24,51 *0,3		1,047	13,40	4,2	56,26
		в т.ч. ЗПМ			3,66 *0,3		1,047	(2,00)	7,82	(15,64)
		НР от ЗП	%	114				252,65	103	1785,05
		СП от ЗП	%	67				148,48	57	987,84
		НР и СП от ЗПМ	%	175				3,50	193	30,19
		ЗТР	чел-ч	33,79	*0,3		1,047	18,47		
								<b>639,64</b>		<b>4592,40</b>
9	4.10-118-12	ДЕМОНТАЖ КОРОБКИ РАСПАЕЧНОЙ	100 шт.	0,49						
		ЗП			278,64 *0,3		1,047	42,88	7,82	335,36
		НР от ЗП	%	114				48,89	103	345,42
		СП от ЗП	%	67				28,73	57	191,16
		ЗТР	чел-ч	24	*0,3		1,047	3,69		
								<b>120,51</b>		<b>871,94</b>
10	4.8-83-8	МОНТАЖ КОНСОЛИ	100 шт.	1						
		ЗП			25,4 *1,15*1,15		1,087	36,51	7,82	285,54
		ЭМ			22,86 *1,15*1,25		1,087	35,72	5,82	207,89
		в т.ч. ЗПМ			5,31 *1,15*1,25		1,087	(8,30)	7,82	(64,88)
		МР			2,38		1	2,38	4,06	9,66
		НР от ЗП	%	114				41,63	103	294,11
		СП от ЗП	%	67				24,46	57	162,76
		НР и СП от ЗПМ	%	175				14,52	193	125,22
		ЗТР	чел-ч	2,06	*1,15*1,15		1,087	2,96		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								<b>155,22</b>		<b>1085,18</b>
11	4.8-158-1	ПРОКЛАДКА ЛОТКА ШИРИНОЙ ДО 200 ММ	<i>m</i>	0,12						
		ЗП			723,77	*1,15*1,15	1,047	120,26	7,82	940,44
		ЭМ			611,48	*1,15*1,25	1,047	110,44	4	441,75
		в т.ч. ЗПМ			58,4	*1,15*1,25	1,047	(10,55)	7,82	(82,48)
		МР			97,3		1	11,67	4,06	47,40
		НР от ЗП	%	114				137,10	103	968,65
		СП от ЗП	%	67				80,57	57	536,05
		НР и СП от ЗПМ	%	175				18,46	193	159,19
		ЗТР	чел-ч	58,7		*1,15*1,15	1,047	9,75		
								<b>478,50</b>		<b>3093,48</b>
12	4.8-281-3	МОНТАЖ ТРУБЫ ГОФРИРОВАННОЙ ПВХ, ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	<i>100 м</i>	1						
		ЗП			416,06	*1,15*1,15	1,047	576,10	7,82	4505,11
		ЭМ			24,37	*1,15*1,25	1,047	36,68	2,34	85,83
		в т.ч. ЗПМ			1,38	*1,15*1,25	1,047	(2,08)	7,82	(16,24)
		НР от ЗП	%	114				656,76	103	4640,26
		СП от ЗП	%	67				385,99	57	2567,91
		НР и СП от ЗПМ	%	175				3,63	193	31,34
		ЗТР	чел-ч	30,66		*1,15*1,15	1,047	42,45		
								<b>1659,16</b>		<b>11830,45</b>
13	4.8-281-2	МОНТАЖ ТРУБЫ ГОФРИРОВАННОЙ ПВХ, ДИАМЕТРОМ ДО 27 ММ	<i>100 м</i>	4,55						
		ЗП			524,62	*1,15*1,15	1,047	3305,21	7,82	25846,72
		ЭМ			30,73	*1,15*1,25	1,047	210,44	2,34	492,43
		в т.ч. ЗПМ			1,74	*1,15*1,25	1,047	(11,92)	7,82	(93,18)
		НР от ЗП	%	114				3767,94	103	26622,12
		СП от ЗП	%	67				2214,49	57	14732,63
		НР и СП от ЗПМ	%	175				20,85	193	179,84
		ЗТР	чел-ч	38,66		*1,15*1,15	1,047	243,57		
								<b>9518,92</b>		<b>67873,74</b>
14	4.8-280-1	МОНТАЖ КОРОБА	<i>100 м</i>	1,78						
		ЗП			405,5	*1,15*1,15	1,047	999,43	7,82	7815,56
		ЭМ			24,51	*1,15*1,25	1,047	65,66	4,2	275,78
		в т.ч. ЗПМ			3,66	*1,15*1,25	1,047	(9,81)	7,82	(76,68)
		МР			1018,27		1	1812,52	1,43	2591,90
		НР от ЗП	%	114				1139,35	103	8050,03
		СП от ЗП	%	67				669,62	57	4454,87
		НР и СП от ЗПМ	%	175				17,16	193	147,99
		ЗТР	чел-ч	33,79		*1,15*1,15	1,047	83,28		
								<b>4703,74</b>		<b>23336,13</b>
15	4.8-80-1	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ В ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА КАБЕЛЯ ДО 1 КГ	<i>100 м</i>	8,7						
		ЗП			131,93	*1,15*1,15	1,067	1619,66	7,82	12665,71
		ЭМ			31,63	*1,15*1,25	1,067	422,08	5,7	2405,83
		в т.ч. ЗПМ			7,11	*1,15*1,25	1,067	(94,88)	7,82	(741,94)
		МР			35,14		1,081	330,48	4,06	1341,75
		НР от ЗП	%	114				1846,41	103	13045,68
		СП от ЗП	%	67				1085,17	57	7219,45
		НР и СП от ЗПМ	%	175				166,04	193	1431,94
		ЗТР	чел-ч	10,7		*1,15*1,15	1,067	131,36		
								<b>5469,82</b>		<b>38110,36</b>
16	4.8-79-1	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ, МАССА КАБЕЛЯ ДО 1 КГ	<i>100 м</i>	29,41						
		ЗП			123,3	*1,15*1,15	1,067	5117,03	7,82	40015,20
		ЭМ			278,87	*1,15*1,25	1,067	12579,66	3,01	37864,79
		в т.ч. ЗПМ			44,26	*1,15*1,25	1,067	(1996,54)	7,82	(15612,97)
		МР			26,95		1,081	856,80	4,06	3478,61
		НР от ЗП	%	114				5833,42	103	41215,66
		СП от ЗП	%	67				3428,41	57	22808,66
		НР и СП от ЗПМ	%	175				3493,95	193	30133,03
		ЗТР	чел-ч	10		*1,15*1,15	1,067	415,01		
								<b>31309,28</b>		<b>175515,95</b>
17	4.8-80-2	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ В ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА КАБЕЛЯ ДО 2 КГ	<i>100 м</i>	1						
		ЗП			194,81	*1,15*1,15	1,067	274,90	7,82	2149,70
		ЭМ			46,11	*1,15*1,25	1,067	70,72	5,7	403,13
		в т.ч. ЗПМ			10,36	*1,15*1,25	1,067	(15,89)	7,82	(124,26)
		МР			36,05		1,081	38,97	4,06	158,22
		НР от ЗП	%	114				313,38	103	2214,19
		СП от ЗП	%	67				184,18	57	1225,33
		НР и СП от ЗПМ	%	175				27,81	193	239,82
		ЗТР	чел-ч	15,8		*1,15*1,15	1,067	22,3		
								<b>909,97</b>		<b>6390,39</b>
18	4.10-118-12	МОНТА КОРОБОК РАСПАЕЧНЫХ	<i>100 шт.</i>	0,49						
		ЗП			278,64	*1,15*1,15	1,047	189,05	7,82	1478,39
		МР			280		1	137,20	4,06	557,03
		НР от ЗП	%	114				215,52	103	1522,74
		СП от ЗП	%	67				126,67	57	842,68
		ЗТР	чел-ч	24		*1,15*1,15	1,047	16,28		
								<b>668,44</b>		<b>4400,84</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	4.8-243-6	МОНТАЖ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ОДНОКЛАВИШНОГО О/П	100 шт.	0,13						
		ЗП			442 *1,15*1,15		1,047	79,56	7,82	622,18
		ЭМ			15,74 *1,15*1,25		1,047	3,08	6,64	20,45
		в т.ч. ЗПМ			1,18 *1,15*1,25		1,047	(0,23)	7,82	(1,81)
		МР			38,78		1	5,04	4,06	20,47
		НР от ЗП	%	114				90,70	103	640,85
		СП от ЗП	%	67				53,31	57	354,64
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,41	193	3,49
		ЗТР	чел-ч	34	*1,15*1,15		1,047	6,12		
								<b>232,10</b>		<b>1662,08</b>
20	4.8-243-4	МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ДВУХКЛАВИШНОГО О/П	100 шт.	0,04						
		ЗП			495,3 *1,15*1,15		1,047	27,43	7,82	214,52
		ЭМ			15,74 *1,15*1,25		1,047	0,95	6,64	6,29
		в т.ч. ЗПМ			1,18 *1,15*1,25		1,047	(0,07)	7,82	(0,56)
		МР			23,38		1	0,94	4,06	3,80
		НР от ЗП	%	114				31,27	103	220,96
		СП от ЗП	%	67				18,38	57	122,28
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,13	193	1,08
		ЗТР	чел-ч	38,1	*1,15*1,15		1,047	2,11		
								<b>79,09</b>		<b>568,93</b>
21	4.8-243-9	МОНТАЖ РОЗЕТКИ С/П	100 шт.	0,72						
		ЗП			455 *1,15*1,15		1,047	453,61	7,82	3547,26
		ЭМ			2,71 *1,15*1,25		1,047	2,94	5,82	17,09
		в т.ч. ЗПМ			0,63 *1,15*1,25		1,047	(0,68)	7,82	(5,34)
		МР			27,86		1	20,06	4,06	81,44
		НР от ЗП	%	114				517,12	103	3653,68
		СП от ЗП	%	67				303,92	57	2021,94
		НР и СП от ЗПМ	%	175				1,20	193	10,31
		ЗТР	чел-ч	35	*1,15*1,15		1,047	34,89		
								<b>1298,85</b>		<b>9331,72</b>
22	4.8-246-3	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП: 4	100 шт.	0,58						
		ЗП			2220,4 *1,15*1,15		1,047	1783,21	7,82	13944,67
		ЭМ			314,09 *1,15*1,25		1,047	274,18	5,82	1595,73
		в т.ч. ЗПМ			72,94 *1,15*1,25		1,047	(63,67)	7,82	(497,91)
		МР			301		1	174,58	4,06	708,79
		НР от ЗП	%	114				2032,85	103	14363,01
		СП от ЗП	%	67				1194,75	57	7948,46
		НР и СП от ЗПМ	%	175				111,42	193	960,97
		ЗТР	чел-ч	170,8	*1,15*1,15		1,047	137,17		
								<b>5570,99</b>		<b>39521,63</b>
23	4.8-246-2	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП: 2	100 шт.	0,01						
		ЗП			1716 *1,15*1,15		1,047	23,76	7,82	185,81
		ЭМ			208,26 *1,15*1,25		1,047	3,13	5,82	18,24
		в т.ч. ЗПМ			48,36 *1,15*1,25		1,047	(0,73)	7,82	(5,69)
		МР			301		1	3,01	4,06	12,22
		НР от ЗП	%	114				27,09	103	191,38
		СП от ЗП	%	67				15,92	57	105,91
		НР и СП от ЗПМ	%	175				1,27	193	10,98
		ЗТР	чел-ч	132	*1,15*1,15		1,047	1,83		
								<b>74,19</b>		<b>524,54</b>
24	4.8-246-1	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП: 1	100 шт.	0,02						
		ЗП			1651 *1,15*1,15		1,047	45,72	7,82	357,54
		ЭМ			120,22 *1,15*1,25		1,047	3,62	5,82	21,06
		в т.ч. ЗПМ			27,92 *1,15*1,25		1,047	(0,84)	7,82	(6,57)
		МР			295,4		1	5,91	4,06	23,99
		НР от ЗП	%	114				52,12	103	368,27
		СП от ЗП	%	67				30,63	57	203,80
		НР и СП от ЗПМ	%	175				1,47	193	12,68
		ЗТР	чел-ч	127	*1,15*1,15		1,047	3,52		
								<b>139,47</b>		<b>987,34</b>
25	4.8-239-4	МОНТАЖ ЭЛ. ЩИТА	шт.	1						
		ЗП			40,17 *1,15*1,15		1,047	55,62	7,82	434,96
		ЭМ			64,98 *1,15*1,25		1,047	97,80	4,29	419,56
		в т.ч. ЗПМ			7,76 *1,15*1,25		1,047	(11,68)	7,82	(91,33)
		МР			129,5		1	129,50	4,06	525,77
		НР от ЗП	%	114				63,41	103	448,01
		СП от ЗП	%	67				37,27	57	247,93
		НР и СП от ЗПМ	%	175				20,44	193	176,27
		ЗТР	чел-ч	3,09	*1,15*1,15		1,047	4,28		
								<b>404,03</b>		<b>2252,50</b>
26	4.8-218-2	МОНТАЖ АВТОМАТА НА ТОК ДО 100 А	шт.	1						
		ЗП			24,98 *1,15*1,15		1,047	34,59	7,82	270,48
		ЭМ			5,29 *1,15*1,25		1,047	7,96	3,71	29,54
		в т.ч. ЗПМ			0,39 *1,15*1,25		1,047	(0,59)	7,82	(4,59)
		МР			29,26		1	29,26	4,06	118,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП	%	114				39,43	103	278,59
		СП от ЗП	%	67				23,17	57	154,17
		НР и СП от ЗПМ	%	175				1,03	193	8,86
		ЗТР	чел-ч	2		*1,15*1,15	1,047	2,77		
								<b>135,44</b>		<b>860,44</b>
27	4.8-89-14	ЗАДЕЛКИ КОНЦЕВЫЕ СУХИЕ, ДЛЯ 3-4-ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ С ПЛАСТМАССОВОЙ И РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, СЕЧЕНИЕ ОДНОЙ ЖИЛЫ ДО 35 ММ2	<i>шт.</i>	21						
		ЗП				14,18 *1,15*1,15	1,047	412,32	7,82	3224,37
		МР				4,34	1	91,14	4,06	370,03
		НР от ЗП	%	114				470,05	103	3321,10
		СП от ЗП	%	67				276,26	57	1837,89
		ЗТР	чел-ч	1,15		*1,15*1,15	1,047	33,44		
								<b>1249,77</b>		<b>8753,39</b>
28	4.8-241-1	РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К БЛОКАМ ЗАЖИМОВ И К ЗАЖИМАМ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 10 ММ2	<i>100 жил</i>	0,25						
		ЗП				200,85 *1,15*1,15	1,047	69,53	7,82	543,70
		ЭМ				12,7 *1,15*1,25	1,047	4,78	5,82	27,81
		в т.ч. ЗПМ				2,95 *1,15*1,25	1,047	(1,11)	7,82	(8,68)
		МР				63,7	1	15,93	4,06	64,66
		НР от ЗП	%	114				79,26	103	560,01
		СП от ЗП	%	67				46,58	57	309,91
		НР и СП от ЗПМ	%	175				1,94	193	16,75
		ЗТР	чел-ч	15,45		*1,15*1,15	1,047	5,35		
								<b>218,02</b>		<b>1522,84</b>
29	4.8-76-4	ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЗАЖИМАМ ЖИЛ ПРОВОДОВ ИЛИ КАБЕЛЕЙ, СЕЧЕНИЕМ ДО 35 ММ2	<i>100 шт.</i>	0,04						
		ЗП				210,84 *1,15*1,15	1,067	11,90	7,82	93,06
		МР				2,1	1,081	0,09	4,06	0,37
		НР от ЗП	%	114				13,57	103	95,85
		СП от ЗП	%	67				7,97	57	53,04
		ЗТР	чел-ч	17,1		*1,15*1,15	1,067	0,97		
								<b>33,53</b>		<b>242,32</b>
30	4.8-76-1	ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЗАЖИМАМ ЖИЛ ПРОВОДОВ ИЛИ КАБЕЛЕЙ, СЕЧЕНИЕМ ДО 2,5 ММ2	<i>100 шт.</i>	0,38						
		ЗП				146,73 *1,15*1,15	1,067	78,68	7,82	615,28
		МР				1,26	1,081	0,52	4,06	2,10
		НР от ЗП	%	114				89,70	103	633,74
		СП от ЗП	%	67				52,72	57	350,71
		ЗТР	чел-ч	11,9		*1,15*1,15	1,067	6,38		
								<b>221,61</b>		<b>1601,83</b>
		<b>Итого по разделу</b>						<b>84165,00</b>		<b>539689,36</b>
<b>Раздел Пусконаладочные работы (руб.)</b>										
1	5.1-158-1	ФАЗИРОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЛИНИИ	<i>фазировка</i>	25						
		ЗП				14,24	1	356,00	7,82	2783,92
		НР от ЗП	%	75				267,00	78	2171,46
		СП от ЗП	%	70				249,20	57	1586,83
		ЗТР	чел-ч	0,9			1	22,5		
								<b>872,20</b>		<b>6542,21</b>
2	5.1-152-1	ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И ЗАЗЕМЛЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ	<i>точка</i>	42						
		ЗП				2,37	1	99,54	7,82	778,40
		НР от ЗП	%	75				74,65	78	607,15
		СП от ЗП	%	70				69,68	57	443,69
		ЗТР	чел-ч	0,15			1	6,3		
								<b>243,87</b>		<b>1829,24</b>
3	5.1-154-1	ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ "ФАЗА-НУЛЬ"	<i>токоприемник</i>	21						
		ЗП				15,83	1	332,43	7,82	2599,60
		НР от ЗП	%	75				249,32	78	2027,69
		СП от ЗП	%	70				232,70	57	1481,77
		ЗТР	чел-ч	1			1	21		
								<b>814,45</b>		<b>6109,06</b>
4	5.1-162-1	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГОММЕТРОМ	<i>измерение</i>	56						
		ЗП				5,7	1	319,20	7,82	2496,14
		НР от ЗП	%	75				239,40	78	1946,99
		СП от ЗП	%	70				223,44	57	1422,80
		ЗТР	чел-ч	0,36			1	20,16		
								<b>782,04</b>		<b>5865,93</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Итого по разделу</b>								<b>2712,56</b>		<b>20346,44</b>
<b>Раздел. <u>Материалы</u></b>										
1	ЦЕНА ПОСТ.	M8181. Консоль COMEGACL 170*100 подвесная быстрой фиксации MP	ШТ	100	249,89			1 24989,00	1	24989,00
								<b>24989,00</b>		<b>24989,00</b>
2	---	M8105. Лоток VFL 60x150 L=3000 проволочный MP	М	100	178,25			1 17825,00	1	17825,00
								<b>17825,00</b>		<b>17825,00</b>
3	---	M8150. Комплект VFK соединительный MP	КМП	70	31,86			1 2230,20	1	2230,20
								<b>2230,20</b>		<b>2230,20</b>
4	---	T0120. Труба 91950 гофрированная 50мм ПВХ (Двнутр. 40,1мм) лёгкая, с зондом MP	М	100	27,7			1 2770,00	1	2770,00
								<b>2770,00</b>		<b>2770,00</b>
5	---	T0116. Труба 91920 гофрированная 20мм ПВХ (Двнутр. 14,1мм) лёгкая, с зондом MP	М	455	6,15			1 2798,25	1	2798,25
								<b>2798,25</b>		<b>2798,25</b>
6	---	D3560. Короб 01786 TA-GN 100x60мм 1 канал MP	М	134	249,55			1 33439,70	1	33439,70
								<b>33439,70</b>		<b>33439,70</b>
7	---	D3530. Короб 00304 TMC 25/1x17мм 1 канал MP	М	44	34,17			1 1503,48	1	1503,48
								<b>1503,48</b>		<b>1503,48</b>
8	---	P2906. Кабель NYM 3x1,5 кв.мм MP	М	229	26,88			1 6155,52	1	6155,52
								<b>6155,52</b>		<b>6155,52</b>
9	---	P2907. Кабель NYM 3x2,5 кв.мм MP	М	542	41,38			1 22427,96	1	22427,96
								<b>22427,96</b>		<b>22427,96</b>
10	---	P2931. Кабель NYM 5x25,0 кв.мм MP	М	100	576,1			1 57610,00	1	57610,00
								<b>57610,00</b>		<b>57610,00</b>
11	---	P1908. Кабель сетевой UTP 4x2xAWG24 (4x2x0,51 мм) 80053 категория 5 MP	М	1520	17,25			1 26220,00	1	26220,00
								<b>26220,00</b>		<b>26220,00</b>
12	---	P6493. Кабель КСПВ 2x2x0,50 мм MP	М	1520	7,9			1 12008,00	1	12008,00
								<b>12008,00</b>		<b>12008,00</b>
13	---	K1643. Коробка PE12 008 распаечная пластиковая с сальниками 85x85x40мм MP	ШТ	49	36,12			1 1769,88	1	1769,88
								<b>1769,88</b>		<b>1769,88</b>
14	---	M8153. Пластина VFMM для распределительных коробок MP	ШТ	25	124,86			1 3121,50	1	3121,50
								<b>3121,50</b>		<b>3121,50</b>
15	---	P3121. Переключатель ELSO Contura 391604 1кл. о/п белый MP	ШТ	13	99,47			1 1293,11	1	1293,11
								<b>1293,11</b>		<b>1293,11</b>
16	---	P3123. Выключатель ELSO Contura 391504 2кл. о/п белый MP	ШТ	4	113,68			1 454,72	1	454,72
								<b>454,72</b>		<b>454,72</b>
17	---	D3568. Рамка 00514 PDA-45N 100мм установочная на 2 модуля Mosaic MP	ШТ	72	36,39			1 2620,08	1	2620,08
								<b>2620,08</b>		<b>2620,08</b>
18	---	P2324. Механизм Mosaic 74130 розетки "евр" с/п со шторкой 2 модуля белый MP	ШТ	48	125,7			1 6033,60	1	6033,60
								<b>6033,60</b>		<b>6033,60</b>
19	---	P2381. Механизм Mosaic 74286 компьютерной розетки 1 вход 8 контактов с/п 2 модуля белый MP	ШТ	12	177,71			1 2132,52	1	2132,52
								<b>2132,52</b>		<b>2132,52</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	---	P2329. Механизм Mosaic 74341 телефонной розетки 1 вход 4 контакта с/п 2 модуля белый МР	ШТ	12	219,9		1	2638,80	1	2638,80
								<b>2638,80</b>		<b>2638,80</b>
21	---	C1505. Светильник ARS/R 4x18 ЭПРА люминесцентный встраиваемый 595x595мм IP20 МР	ШТ	58	1041,43		1	60402,94	1	60402,94
								<b>60402,94</b>		<b>60402,94</b>
22	---	C1431. Светильник PE 2x18/TL2218 люминесцентный IP65 стартеры МР	ШТ	1	651,06		1	651,06	1	651,06
								<b>651,06</b>		<b>651,06</b>
23	---	C1430. Светильник PE 1x18/TL2118 люминесцентный IP65 стартер МР	ШТ	2	444,58		1	889,16	1	889,16
								<b>889,16</b>		<b>889,16</b>
24	---	L3061. Лампа 18Вт F18W/29 G13 люминесцентная МР	ШТ	235	36,22		1	8511,70	1	8511,70
								<b>8511,70</b>		<b>8511,70</b>
25	---	G807335. ЩР2-3136-23/4-4ЗУХЛЗ Эл. шкаф МР	ШТ	1	32295,13		1	32295,13	1	32295,13
								<b>32295,13</b>		<b>32295,13</b>
26	---	A1313. Автоматический выключатель ВА 57Ф35-340010 100А/3п/ 400В/10кА МР	ШТ	1	2112,97		1	2112,97	1	2112,97
								<b>2112,97</b>		<b>2112,97</b>
27	---	G4137. Наконечник ТМЛ 25-8-8 медный 25мм2 луженый под опрессовку МР	ШТ	10	13,96		1	139,60	1	139,60
								<b>139,60</b>		<b>139,60</b>
28	---	K1751. Крышка Vatik 89281 80x80мм белая МР	ШТ	17	49,18		1	836,06	1	836,06
								<b>836,06</b>		<b>836,06</b>
29	---	D3564. Угол внутренний 01729 NIAV 100x60мм МР	ШТ	9	184,92		1	1664,28	1	1664,28
								<b>1664,28</b>		<b>1664,28</b>
30	---	D3566. Заглушка 00874 LAN 100x60мм МР	ШТ	25	92,76		1	2319,00	1	2319,00
								<b>2319,00</b>		<b>2319,00</b>
31	---	D3562. Угол плоский 01745 NPAN 100x60мм МР	ШТ	2	224,98		1	449,96	1	449,96
								<b>449,96</b>		<b>449,96</b>
32	---	D3567. Муфта 00887 GAN 100x60мм МР	ШТ	25	78,07		1	1951,75	1	1951,75
								<b>1951,75</b>		<b>1951,75</b>
33	---	D3563. Отвод 01761 NTAN 100x60мм МР	ШТ	9	194,6		1	1751,40	1	1751,40
								<b>1751,40</b>		<b>1751,40</b>
		<b>Итого по разделу</b>						<b>344016,33</b>		<b>344016,33</b>
		<b>СКИДКА 12%</b>								<b>41281,96</b>
		<b>ИТОГО СО СКИДКОЙ</b>								<b>302734,37</b>
		<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ</b>								<b>895137,70</b>
		<b>НДС 18%</b>								<b>161124,79</b>
		<b>ИТОГО С НДС</b>								<b>1056262,49</b>

Составил: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]