

С М Е Т А

Монтаж сети эл.освещения и силового эл.оборудования.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость
ДОГОВОР №4843507,32 РУБ
ОТ

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Коэффициенты		ВСЕГО в базисных ценах, руб.	Коэфф. пере-счета и нормы НР и СП	ВСЕГО в текущих (прогнозных) ценах, руб.	
						попра-вочные	зимних удоро-жаний				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел Строительные работы (руб)											
1	6.69-1-1	ОБОРУДОВАНИЕ ПРОХОДОВ В КИРП. ОСНОВАНИИ	100 шт.	0,89							
		ЗП			463,22			1	412,27	8,13	3351,72
		ЭМ			886,89			1	789,33	5,12	4041,38
		в т.ч. ЗПМ			248,08			1	(220,79)	8,13	(1795,03)
		НР от ЗП	%	91					375,16	73	2446,76
		СП от ЗП	%	70					288,59	45	1508,27
		НР и СП от ЗПМ	%	175					386,38	180	3231,05
		ЗТР	чел-ч	38				1	33,82		
									2251,73		14579,18
2	6.69-29-6	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КИРП. СТЕНЕ	100 шт.	3,6							
		ЗП			90,24			1	324,86	8,13	2641,14
		ЭМ			10,09			1	36,32	2,75	99,89
		в т.ч. ЗПМ			0,62			1	(2,23)	8,13	(18,15)
		НР от ЗП	%	0					0,00	73	1928,03
		СП от ЗП	%	0					0,00	45	1188,51
		НР и СП от ЗПМ	%	175					3,91	180	32,67
		ЗТР	чел-ч	7,93				1	28,55		
									365,09		5890,24
3	6.69-2-1	ОБОРУДОВАНИЕ ПРОХОДОВ В БЕТ. ОСНОВАНИИ	100 шт.	0,24							
		ЗП			1877,26			1	450,54	8,13	3662,91
		ЭМ			3595,5			1	862,92	5,12	4418,15
		в т.ч. ЗПМ			1005,75			1	(241,38)	8,13	(1962,42)
		НР от ЗП	%	91					409,99	73	2673,92
		СП от ЗП	%	70					315,38	45	1648,31
		НР и СП от ЗПМ	%	175					422,42	180	3532,36
		ЗТР	чел-ч	154				1	36,96		
									2461,25		15935,65
		Итого							5078,07		36405,07
Раздел Монтажные работы (руб)											
1	4.8-83-6	МОНТАЖ ШПИЛЬКИ В АНКЕР	100 шт.	5,5							
		ЗП			276,89 *1,15			1	1751,33	8,13	14238,31
		ЭМ			616,01 *1,15			1	3896,26	4,9	19091,69
		в т.ч. ЗПМ			71,14 *1,15			1	(449,96)	8,13	(3658,18)
		МР			263,2			1	1447,60	4,03	5833,83
		НР от ЗП	%	0					0,00	77	10963,50
		СП от ЗП	%	0					0,00	43	6122,47
		НР и СП от ЗПМ	%	175					787,43	180	6584,72
		ЗТР	чел-ч	24,7		*1,15		1	156,23		
									7882,62		62834,52
2	4.8-83-13	МОНТАЖ ПРОФИЛЯ НА ШПИЛЬКИ	100 шт.	7							
		ЗП			173,76 *1,15			1	1398,77	8,13	11371,98
		ЭМ			201,55 *1,15			1	1622,48	4,9	7950,14
		в т.ч. ЗПМ			23,39 *1,15			1	(188,29)	8,13	(1530,79)
		МР			300,3			1	2102,10	4,03	8471,46
		НР от ЗП	%	0					0,00	77	8756,42
		СП от ЗП	%	0					0,00	43	4889,95
		НР и СП от ЗПМ	%	175					329,51	180	2755,42
		ЗТР	чел-ч	15,5		*1,15		1	124,78		
									5452,85		44195,37
3	4.8-144-2	МОНТАЖ КРОНШТЕЙНА НА СТЕНЕ	шт.	74							
		ЗП			11,35 *1,15			1	965,89	8,13	7852,65
		ЭМ			0,9 *1,15			1	76,59	6,4	490,18
		в т.ч. ЗПМ			0,3 *1,15			1	(25,53)	8,13	(207,56)
		НР от ЗП	%	0					0,00	77	6046,54
		СП от ЗП	%	0					0,00	43	3376,64
		НР и СП от ЗПМ	%	175					44,68	180	373,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		ЗТР	чел-ч	0,96		*1,15		1	81,7		
								1087,15		18139,62	
4	4.8-158-2	МОНТАЖ ЛОТКА ШИР. ДО 400 ММ	<i>m</i>	2,96							
		ЗП				566,1 *1,15		1	1927,00	8,13	15666,55
		ЭМ				441,34 *1,15		1	1502,32	5,4	8112,54
		в т.ч. ЗПМ				81,33 *1,15		1	(276,85)	8,13	(2250,77)
		МР				71,4		1	211,34	4,03	851,72
		НР от ЗП	%	0					0,00	77	12063,24
		СП от ЗП	%	0					0,00	43	6736,62
		НР и СП от ЗПМ	%	175					484,48	180	4051,39
		ЗТР	чел-ч	50,5		*1,15		1	171,9		
								4125,16		47482,06	
5	4.8-158-1	МОНТАЖ ЛОТКА ШИР. ДО 200 ММ	<i>m</i>	0,19							
		ЗП				658,03 *1,15		1	143,78	8,13	1168,93
		ЭМ				503,23 *1,15		1	109,96	5,3	582,77
		в т.ч. ЗПМ				86,65 *1,15		1	(18,93)	8,13	(153,93)
		МР				97,3		1	18,49	4,03	74,50
		НР от ЗП	%	0					0,00	77	900,08
		СП от ЗП	%	0					0,00	43	502,64
		НР и СП от ЗПМ	%	175					33,13	180	277,07
		ЗТР	чел-ч	58,7		*1,15		1	12,83		
								305,36		3505,99	
6	4.8-168-1	МОНТАЖ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ ПРОВОДА ПВ1-4 ММ2	<i>100 м</i>	0,999							
		ЗП				369,93 *1,15		1	424,99	8,13	3455,20
		ЭМ				187,16 *1,15		1	215,02	5,2	1118,10
		в т.ч. ЗПМ				22,51 *1,15		1	(25,86)	8,13	(210,25)
		МР				15,47		1	15,45	4,03	62,28
		НР от ЗП	%	0					0,00	77	2660,50
		СП от ЗП	%	0					0,00	43	1485,74
		НР и СП от ЗПМ	%	175					45,26	180	378,45
		ЗТР	чел-ч	33		*1,15		1	37,91		
								700,72		9160,27	
7	4.8-281-2	ПРОКЛАДКА ТРУБЫ ГОФР. ПВХ ДИАМ ДО 27 ММ	<i>100 м</i>	163							
		ЗП				477,06 *1,15		1	89424,90	8,13	727024,41
		ЭМ				25,32 *1,15		1	4746,23	2,75	13052,14
		в т.ч. ЗПМ				1,55 *1,15		1	(290,55)	8,13	(2362,15)
		МР				805,49		1	131294,87	3,01	395197,56
		НР от ЗП	%	0					0,00	77	559808,80
		СП от ЗП	%	0					0,00	43	312620,50
		НР и СП от ЗПМ	%	175					508,46	180	4251,87
		ЗТР	чел-ч	38,66		*1,15		1	7246,82		
								225974,46		2011955,28	
8	4.8-281-3	ПРОКЛАДКА ТРУБЫ ГОФР. ПВХ ДИАМ. ДО 42 ММ	<i>100 м</i>	60,5							
		ЗП				378,34 *1,15		1	26323,00	8,13	214006,03
		ЭМ				20,08 *1,15		1	1397,07	2,75	3841,93
		в т.ч. ЗПМ				1,23 *1,15		1	(85,58)	8,13	(695,74)
		МР				738,79		1	44696,79	3,01	134537,35
		НР от ЗП	%	0					0,00	77	164784,64
		СП от ЗП	%	0					0,00	43	92022,59
		НР и СП от ЗПМ	%	175					149,76	180	1252,33
		ЗТР	чел-ч	30,66		*1,15		1	2133,17		
								72566,62		610444,87	
9	4.8-80-1	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,, КАБЕЛЬ, МАССА 1 М: ДО 1 КГ	<i>100 м</i>	191							
		ЗП				119,95 *1,15		1	26347,02	8,13	214201,25
		ЭМ				45,87 *1,15		1	10075,35	6,4	64482,21
		в т.ч. ЗПМ				14,66 *1,15		1	(3220,07)	8,13	(26179,16)
		МР				35,14		1	6711,74	4,03	27048,31
		НР от ЗП	%	0					0,00	77	164934,96
		СП от ЗП	%	0					0,00	43	92106,54
		НР и СП от ЗПМ	%	175					5635,12	180	47122,49
		ЗТР	чел-ч	10,7		*1,15		1	2350,26		
								48769,22		609895,76	
10	4.8-80-2	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,, КАБЕЛЬ, МАССА 1 М: ДО 2 КГ	<i>100 м</i>	6,5							
		ЗП				177,12 *1,15		1	1323,97	8,13	10763,89
		ЭМ				66,85 *1,15		1	499,70	6,4	3198,10
		в т.ч. ЗПМ				21,37 *1,15		1	(159,74)	8,13	(1298,69)
		МР				36,05		1	234,33	4,03	944,33
		НР от ЗП	%	0					0,00	77	8288,20
		СП от ЗП	%	0					0,00	43	4628,47
		НР и СП от ЗПМ	%	175					279,55	180	2337,64
		ЗТР	чел-ч	15,8		*1,15		1	118,11		
								2337,55		30160,63	
11	4.8-80-3	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КАБЕЛЬ, МАССА 1 М: ДО 3 КГ	<i>100 м</i>	4							
		ЗП				224,2 *1,15		1	1031,32	8,13	8384,63
		ЭМ				137,47 *1,15		1	632,36	6,4	4047,12
		в т.ч. ЗПМ				44,16 *1,15		1	(203,14)	8,13	(1651,50)
		МР				35,91		1	143,64	4,03	578,87
		НР от ЗП	%	0					0,00	77	6456,17
		СП от ЗП	%	0					0,00	43	3605,39
		НР и СП от ЗПМ	%	175					355,49	180	2972,70
		ЗТР	чел-ч	20		*1,15		1	92		
								2162,81		26044,88	
12	4.8-175-4	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЕ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 35 ММ2	<i>100 м</i>	1,4							
		ЗП				115,46 *1,15		1	185,89	8,13	1511,29
		ЭМ				8,93 *1,15		1	14,38	6,4	92,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		в т.ч. ЗПМ			2,89	*1,15		1	(4,65)	8,13	(37,83)
		МР			16,1			1	22,54	4,03	90,84
		НР от ЗП	%	0					0,00	77	1163,69
		СП от ЗП	%	0					0,00	43	649,85
		НР и СП от ЗПМ	%	175					8,14	180	68,09
		ЗТР	чел-ч	10,3		*1,15		1	16,58		
									230,95		3575,77
13	4.8-175-10	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 35 ММ2		100 м	5,6						
		ЗП				57,73	*1,15	1	371,78	8,13	3022,58
		ЭМ				8,93	*1,15	1	57,51	6,4	368,06
		в т.ч. ЗПМ				2,89	*1,15	1	(18,61)	8,13	(151,31)
		МР				15,54		1	87,02	4,03	350,71
		НР от ЗП	%	0					0,00	77	2327,39
		СП от ЗП	%	0					0,00	43	1299,71
		НР и СП от ЗПМ	%	175					32,57	180	272,36
		ЗТР	чел-ч	5,15		*1,15		1	33,17		
									548,89		7640,81
14	4.8-175-2	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЕ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2		100 м	4,6						
		ЗП				69,28	*1,15	1	366,49	8,13	2979,57
		ЭМ				2,55	*1,15	1	13,49	6,4	86,33
		в т.ч. ЗПМ				0,83	*1,15	1	(4,39)	8,13	(35,70)
		МР				9,94		1	45,72	4,03	184,27
		НР от ЗП	%	0					0,00	77	2294,27
		СП от ЗП	%	0					0,00	43	1281,22
		НР и СП от ЗПМ	%	175					7,68	180	64,26
		ЗТР	чел-ч	6,18		*1,15		1	32,69		
									433,39		6889,92
15	4.8-175-9	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2		100 м	18,4						
		ЗП				23,54	*1,15	1	498,11	8,13	4049,61
		ЭМ				1,28	*1,15	1	27,08	6,4	173,34
		в т.ч. ЗПМ				0,41	*1,15	1	(8,68)	8,13	(70,53)
		МР				9,59		1	176,46	4,03	711,12
		НР от ЗП	%	0					0,00	77	3118,20
		СП от ЗП	%	0					0,00	43	1741,33
		НР и СП от ЗПМ	%	175					15,18	180	126,95
		ЗТР	чел-ч	2,1		*1,15		1	44,44		
									716,83		9920,55
16	4.8-79-10	КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ, КАБЕЛЬ С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ, МАССА 1 М: ДО 1 КГ		100 м	21,8						
		ЗП				170,39	*1,15	1	4271,68	8,13	34728,74
		ЭМ				338,35	*1,15	1	8482,44	3,81	32318,08
		в т.ч. ЗПМ				65,44	*1,15	1	(1640,58)	8,13	(13337,92)
		МР				37,66		1	820,99	4,03	3308,58
		НР от ЗП	%	0					0,00	77	26741,13
		СП от ЗП	%	0					0,00	43	14933,36
		НР и СП от ЗПМ	%	175					2871,02	180	24008,26
		ЗТР	чел-ч	15,2		*1,15		1	381,06		
									16446,12		136038,15
17	4.8-79-11	КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ, КАБЕЛЬ С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ, МАССА 1 М: ДО 2 КГ		100 м	2,6						
		ЗП				208,51	*1,15	1	623,45	8,13	5068,61
		ЭМ				424,85	*1,15	1	1270,30	3,91	4966,88
		в т.ч. ЗПМ				84,02	*1,15	1	(251,22)	8,13	(2042,42)
		МР				38,08		1	99,01	4,03	399,00
		НР от ЗП	%	0					0,00	77	3902,83
		СП от ЗП	%	0					0,00	43	2179,50
		НР и СП от ЗПМ	%	175					439,64	180	3676,36
		ЗТР	чел-ч	18,6		*1,15		1	55,61		
									2432,39		20193,18
18	4.8-79-12	КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ, КАБЕЛЬ С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ, МАССА 1 М: ДО 3 КГ		100 м	2,05						
		ЗП				251,1	*1,15	1	591,97	8,13	4812,70
		ЭМ				522,51	*1,15	1	1231,82	3,91	4816,41
		в т.ч. ЗПМ				104,62	*1,15	1	(246,64)	8,13	(2005,20)
		МР				38,78		1	79,50	4,03	320,38
		НР от ЗП	%	0					0,00	77	3705,78
		СП от ЗП	%	0					0,00	43	2069,46
		НР и СП от ЗПМ	%	175					431,62	180	3609,36
		ЗТР	чел-ч	22,4		*1,15		1	52,81		
									2334,91		19334,09
19	4.8-79-13	КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ, КАБЕЛЬ С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ, МАССА 1 М: ДО 4 КГ		100 м	3,6						
		ЗП				358,72	*1,15	1	1485,10	8,13	12073,87
		ЭМ				781,91	*1,15	1	3237,11	4,11	13304,51
		в т.ч. ЗПМ				162,14	*1,15	1	(671,26)	8,13	(5457,34)
		МР				39,62		1	142,63	4,03	574,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП	%	0				0,00	77	9296,88
		СП от ЗП	%	0				0,00	43	5191,76
		НР и СП от ЗПМ	%	175				1174,70	180	9823,21
		ЗТР	чел-ч	32		*1,15		132,48		
								6039,54		50265,04
20	4.10-118-8	МОНТАЖ КОРОБКИ РАСПАЕЧНОЙ		<i>шт.</i>	1000					
		ЗП				8,57 *1,15		1 9855,50	8,13	80125,22
		ЭМ				0,74 *1,15		1 851,00	1,01	859,51
		в т.ч. ЗПМ				0,09 *1,15		1 (103,50)	8,13	(841,46)
		МР				0,49		1 490,00	4,03	1974,70
		НР от ЗП	%	0				0,00	77	61696,42
		СП от ЗП	%	0				0,00	43	34453,84
		НР и СП от ЗПМ	%	175				181,13	180	1514,63
		ЗТР	чел-ч	1		*1,15		1 115,00		
								11377,63		180624,32
		Итого						411925,17		3908301,08
Раздел Пусконаладочные работы (руб)										
1	5.1-158-1	ФАЗИРОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЛИНИИ		<i>фазировка</i>	674					
		ЗП				14,24		1 9597,76	8,13	78029,79
		НР от ЗП	%	75				7198,32	60	46817,87
		СП от ЗП	%	70				6718,43	45	35113,41
		ЗТР	чел-ч	0,9				1 606,6		
								23514,51		159961,07
		Итого						23514,51		159961,07
		Итого по разделам								4104667,22
		НДС 18%								738840,10
		Итого с НДС								4843507,32

Составил _____ / _____ /
 [должность, подпись(инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ / _____ /
 [должность, подпись(инициалы, фамилия)]