

**С М Е Т А**

**Замена люминесцентных светильников. Магазин.**

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость **30 506,61** руб.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Коэффициенты		ВСЕГО в базисных ценах, руб.	Коэфф. пере-счета и нормы НР и СП	ВСЕГО в текущих (прогнозных) ценах, руб.
						попра-вочные	зимних удоро-жаний			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Раздел Электромонтажные работы**

1	4.8-246-3	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ 1	100 шт.	0,19						
		ЗП			2220,4 *0,3*1,2	1,047	159,01	8,25	1311,86	
		ЭМ			314,09 *0,3*1,2	1,047	22,49	6,03	135,64	
		в т.ч. ЗПМ			72,94 *0,3*1,2	1,047	(5,22)	8,25	(43,09)	
		НР от ЗП	%	114			181,28	88	1154,44	
		СП от ЗП	%	67			106,54	57	747,76	
		НР и СП от ЗПМ	%	175			9,14	193	83,16	
		ЗТР	чел-ч	170,8	*0,3*1,2	1,047	12,23			
							<b>478,46</b>		<b>3432,86</b>	
2	4.8-246-3	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ 1	100 шт.	0,1						
		ЗП			2220,4 *1,15*1,2	1,047	320,82	8,25	2646,74	
		ЭМ			314,09 *1,25*1,2	1,047	49,33	6,03	297,45	
		в т.ч. ЗПМ			72,94 *1,25*1,2	1,047	(11,46)	8,25	(94,51)	
		МР			301	1	30,10	4,25	127,93	
		НР от ЗП	%	114			365,73	88	2329,13	
		СП от ЗП	%	67			214,95	57	1508,64	
		НР и СП от ЗПМ	%	175			20,05	193	182,40	
		ЗТР	чел-ч	170,8	*1,15*1,2	1,047	24,68			
							<b>1000,97</b>		<b>7092,29</b>	
3	4.8-78-3	ПРОКЛАДКА ПРОВОДА В СВЕТИЛЬНИКАХ	100 м	0,1						
		ЗП			204,68 *1,15*1,2	1,067	30,14	8,25	248,64	
		ЭМ			1091,5 *1,25*1,2	1,067	174,69	3,62	632,39	
		в т.ч. ЗПМ			209,71 *1,25*1,2	1,067	(33,56)	8,25	(276,90)	
		МР			172,2	1,081	18,61	4,25	79,11	
		НР от ЗП	%	114			34,36	88	218,80	
		СП от ЗП	%	67			20,19	57	141,72	
		НР и СП от ЗПМ	%	175			58,74	193	534,42	
		ЗТР	чел-ч	16,6	*1,15*1,2	1,067	2,44			
							<b>336,73</b>		<b>1855,08</b>	
		<b>Итого</b>					<b>1816,17</b>		<b>12380,24</b>	

**Раздел Пусконаладочные работы**

1	5.1-158-1	ФАЗИРОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЛИНИИ	фазировка	2						
		ЗП			14,24		28,48	8,25	234,96	
		НР от ЗП	%	75			21,36	78	183,27	
		СП от ЗП	%	70			19,94	57	133,93	
		ЗТР	чел-ч	0,9			1,8			
							<b>69,78</b>		<b>552,16</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

**Итого** **69,78** **552,16**

**Раздел Материалы**

1 ЦЕНА ПОСТ.

		C1492. Светильник TCW116 1xTL-D36W IC P1 люминесцентный призматик поликарбонат IP66 стартер MP	ШТ	10	1297,67	1	12976,70	1	12976,70
							<b>12976,70</b>		<b>12976,70</b>
2	---	Л3023. Лампа 36Вт TLD 36W/33 G13 люминесцентная MP	ШТ	10	36,26	1	362,60	1	362,60
							<b>362,60</b>		<b>362,60</b>
3	---	П1503. Провод ПБПП 3x1,5 кв.мм белый MP	М	10	26,14	1	261,40	1	261,40
							<b>261,40</b>		<b>261,40</b>
<b>Итого</b>							<b>13600,70</b>		<b>13600,70</b>
<b>Скидка 5%</b>									<b>680,04</b>
<b>Итого со скидкой</b>									<b>12920,66</b>
<b>Итого по разделам</b>									<b>25853,06</b>
<b>НДС 18%</b>									<b>4653,55</b>
<b>Итого с НДС</b>									<b>30506,61</b>

Составил: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]