

## Монтаж электропитания рекламы.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость

45685,13 руб.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена за ед. изм. Руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2001 г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

### Раздел Строительные работы

1	69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм	100 отверстий	0,03	90,15						
		Зарплата			46,83	*1,15	1,62	69-2-1	11,44	18,48	
		Эксплуатация машин			43,32	*1,15	1,49		4,33	6,47	
		Накладные расходы от ФОТ	%		73,32		1,18		73,32	13,55	
		Сметная прибыль	%		50		0,81		50	9,24	
		Затраты труда	чел-ч	5,49		*1,15					0,19
							<b>5,10</b>			<b>47,74</b>	<b>0,19</b>

Итого по разделу

47,74

### Раздел Электромонтажные работы

1	м08-02-396-Короб по стенам и потолкам, длина, м 5 примен. 2		100 м	0,2	2076,9						
		Зарплата			353,82	*1,35	95,53	м08-02-396-51	11,44	1092,88	
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			672,75	*1,35	181,64		4,49	815,57	
		Материальные ресурсы			150,68	*1,35	40,68		11,44	465,42	
		Накладные расходы от ФОТ	%		1050,33		210,07		2,69	565,08	
		Сметная прибыль	%		89,3		121,64		89,3	1391,56	
		Затраты труда	чел-ч	37,6		*1,35	88,54		65	1012,90	10,15
							<b>697,42</b>			<b>4877,99</b>	<b>10,15</b>

2	м08-02-409-Трубы винилпластовые по установленным конструкциям: Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25		100 м	0,1	2561,19						
	1	Зарплата			223,96	*1,35	30,23	м08-02-409-111	11,44	345,88	
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			581,65	*1,35	78,52		4,65	365,13	
		Материальные ресурсы			184,77	*1,35	24,94		11,44	285,36	
		Накладные расходы от ФОТ	%		1755,58		175,56		2,64	463,47	
		Сметная прибыль	%		89,3		49,27		89,3	563,70	
		Затраты труда	чел-ч	23,8		*1,35	35,87		65	410,31	3,21
							<b>369,45</b>			<b>2148,49</b>	<b>3,21</b>

3	м08-02-148-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах: Кабель, масса 1 м, кг, до 1		100 м	0,3	683,51						
---	--	--	-------	-----	--------	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зарплата			119,41	*1,35	48,36	м08-02-1	11,44	553,25	
		Эксплуатация машин			491,2	*1,35	198,94		4,19	833,54	
		в т.ч. зарплата машинистов			40,07	*1,35	16,23		11,44	185,65	
		Материальные ресурсы			72,9		21,87		2,86	62,55	
		Накладные расходы от ФОТ	%		89,3		57,68		89,3	659,84	
		Сметная прибыль	%		65		41,98		65	480,29	
		Затраты труда	чел-ч	12,4		*1,35					5,02
							<b>368,83</b>			<b>2589,47</b>	<b>5,02</b>
4	м08-03-572-	Блоки управления и распределительные пункты (шкафы) высотой до 1700 мм: Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до 600х600	шт.	1	293,77						
	3	Зарплата			23,01	*1,35	31,06	м08-03-5	11,44	355,37	
		Эксплуатация машин			29,26	*1,35	39,50		4,5	177,75	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,35	*1,35	1,82		11,44	20,85	
		Материальные ресурсы			241,5		241,50		2,91	702,77	
		Накладные расходы от ФОТ	%		89,3		29,37		89,3	335,96	
		Сметная прибыль	%		65		21,38		65	244,54	
		Затраты труда	чел-ч	2,32		*1,35					3,13
							<b>362,81</b>			<b>1816,39</b>	<b>3,13</b>
5	м08-03-545-	Коробки (ящики) с зажимами и кожухи металлические для защиты вводов и электрооборудования: Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм <sup>2</sup> , с количеством зажимов до 4	шт.	1	148,53						
	5	Зарплата			22,58	*1,35	30,48	м08-03-5	11,44	348,73	
		Эксплуатация машин			3,49	*1,35	4,71		5,04	23,75	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,04	*1,35	0,05		11,44	0,62	
		Материальные ресурсы			122,46		122,46		2,81	344,11	
		Накладные расходы от ФОТ	%		89,3		27,27		89,3	311,97	
		Сметная прибыль	%		65		19,85		65	227,08	
		Затраты труда	чел-ч	2,4		*1,35					3,24
							<b>204,77</b>			<b>1255,64</b>	<b>3,24</b>
6	м08-02-158-	Заделки концевые сухие: Заделка концевая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм <sup>2</sup> , до 35	шт.	6	20,68						
	14	Зарплата			11,07	*1,35	89,67	м08-02-1	11,44	1025,79	
		Эксплуатация машин			2,31	*1,35	18,71		4,22	78,96	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,14	*1,35	1,13		11,44	12,97	
		Материальные ресурсы			7,3		43,80		2,52	110,38	
		Накладные расходы от ФОТ	%		89,3		81,09		89,3	927,61	
		Сметная прибыль	%		65		59,02		65	675,19	
		Затраты труда	чел-ч	1,15		*1,35					9,32
							<b>292,28</b>			<b>2817,93</b>	<b>9,32</b>
7	м08-03-574-	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам на устройствах: Кабели или провода, сечение, мм <sup>2</sup> , до 10	100 шт.	0,15	3019,41						
	1	Зарплата			166,66	*1,35	33,75	м08-03-5	11,44	386,08	
		Эксплуатация машин			2,31	*1,35	0,47		4,22	1,97	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,14	*1,35	0,03		11,44	0,32	
		Материальные ресурсы			2850,44		427,56		1,88	803,82	
		Накладные расходы от ФОТ	%		89,3		30,16		89,3	345,06	
		Сметная прибыль	%		65		21,95		65	251,16	
		Затраты труда	чел-ч	16,8		*1,35					3,4
							<b>513,90</b>			<b>1788,09</b>	<b>3,4</b>
8	м08-02-155-	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой	шт.	3	21,04						
	1	Зарплата			4,53	*1,35	18,35	м08-02-1	11,44	209,88	
		Материальные ресурсы			16,51		49,53		3,13	155,03	
		Накладные расходы от ФОТ	%		89,3		16,38		89,3	187,42	
		Сметная прибыль	%		65		11,93		65	136,42	
		Затраты труда	чел-ч	0,47		*1,35					1,9
							<b>96,18</b>			<b>688,75</b>	<b>1,9</b>

Итого по разделу

17982,75

**Раздел Пусконаладочные работы**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	p01-11-011-1	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100точек	0,1	204,56						
		Зарплата			204,56 *0,8		16,36	p01-11-0	11,44	187,21	
		Накладные расходы от ФОТ	%		61,1		10,00		61,1	114,39	
		Сметная прибыль	%		40		6,55		40	74,88	
		Затраты труда	чел-ч	16	*0,8						1,28
							<b>32,91</b>			<b>376,48</b>	<b>1,28</b>
2	p01-11-013-1	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	токоприемник	5	19,18						
		Зарплата			19,18 *0,8		76,72	p01-11-0	11,44	877,68	
		Накладные расходы от ФОТ	%		61,1		46,88		61,1	536,26	
		Сметная прибыль	%		40		30,69		40	351,07	
		Затраты труда	чел-ч	1,5	*0,8						6
							<b>154,28</b>			<b>1765,01</b>	<b>6</b>
3	p01-11-028-1	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	линия	15	5,11						
		Зарплата			5,11 *0,8		61,32	p01-11-0	11,44	701,50	
		Накладные расходы от ФОТ	%		61,1		37,47		61,1	428,62	
		Сметная прибыль	%		40		24,53		40	280,60	
		Затраты труда	чел-ч	0,4	*0,8						4,8
							<b>123,31</b>			<b>1410,72</b>	<b>4,8</b>
4	p01-03-001-1	Выключатель однополюсный с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем	шт.	4	14,06						
		Зарплата			14,06 *0,8		44,99	p01-03-0	11,44	514,71	
		Накладные расходы от ФОТ	%		61,1		27,49		61,1	314,49	
		Сметная прибыль	%		40		18,00		40	205,88	
		Затраты труда	чел-ч	1,5	*0,8						4,8
							<b>90,48</b>			<b>1035,08</b>	<b>4,8</b>
		Итого по разделу								4587,29	

### Раздел Материалы

1	ЦЕНА ПОСТ.	Д3530. Короб 00304 ТМС 25/1х17мм 1 канал (ДКС)	м	20	0						
		Материальные ресурсы			38,28		765,60		1	765,60	
							<b>765,60</b>			<b>765,60</b>	<b>0</b>
2	---"	T0130. Труба 91520 гофрированная 20мм ПВХ (Двнутр. 14,1мм) тяжёлая, с зондом (ДКС Россия)	м	10	0						
		Материальные ресурсы			10,59		105,90		1	105,90	
							<b>105,90</b>			<b>105,90</b>	<b>0</b>
3	---"	П3918. Кабель силовой ВВГнг 3х2,5 кв.мм ОЖ-0,66 (Москабельмет)	м	30	0						
		Материальные ресурсы			43,19		1295,70		1	1295,70	
							<b>1295,70</b>			<b>1295,70</b>	<b>0</b>
4	---"	Г797818. ША-3797818-40УХЛ4 Эл. шкаф	шт	1	0						
		Материальные ресурсы			13447,9		13447,88		1	13447,88	
							<b>13447,88</b>			<b>13447,88</b>	<b>0</b>
5	---"	M7059. Пена "Soudal" монтажная 750мл для пистолета (Soudal Бельгия)	шт	1	0						
		Материальные ресурсы			198,47		198,47		1	198,47	
							<b>198,47</b>			<b>198,47</b>	<b>0</b>
6	---"	Д3532. Угол плоский 00415 АРМ 25х17мм (ДКС)	шт	2	0						
		Материальные ресурсы			27,92		55,84		1	55,84	
							<b>55,84</b>			<b>55,84</b>	<b>0</b>
7	---"	Д3534. Угол внутренний 00391 АИМ 25х17мм (ДКС)	шт	4	0						
		Материальные ресурсы			27,92		111,68		1	111,68	
							<b>111,68</b>			<b>111,68</b>	<b>0</b>
8	---"	Д3535. Угол внешний 00404 АЕМ 25х17мм (ДКС)	шт	1	0						
		Материальные ресурсы			16,66		16,66		1	16,66	
							<b>16,66</b>			<b>16,66</b>	<b>0</b>
9	---"	Д3536. Заглушка 00578 LM 25х17мм (ДКС)	шт	2	0						
		Материальные ресурсы			16,95		33,90		1	33,90	
							<b>33,90</b>			<b>33,90</b>	<b>0</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	----	Г7025. Держатель 51120 со стяжкой для труб 20мм (ДКС Тверь) Материальные ресурсы	ШТ	20	0		66,80		1	66,80	
							<b>66,80</b>			<b>66,80</b>	<b>0</b>

Итого по разделу

16098,43

Итого по разделам

38716,21

НДС 18%

6968,92

Итого с НДС

45685,13

**Примечание: работы выполняются в стесненных условиях с применением К=1,35 (МДС 81-38.2004, приложение 3, п.2).**

Исполнил: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]